



Каскад Паркет

Монтаж натуральных напольных покрытий



8-495-532-72-24



info@kaskadparket.ru

Расценки паркетных работ

№ п/п	Наименование работ/услуг	Ед.изм	Цена
1	Разборка старых полов		
1.1	Демонтаж плинтуса	м.п	50
1.2	Снятие линолеума/ковролина	кв.м.	50
1.3	Разборка полов из щитового паркета	кв.м.	100
1.4	Разборка полов из штучного паркета	кв.м.	70
1.5	Разборка полов из паркетной доски (на подложке)	кв.м.	70
1.6	Разборка полов из инженерной доски (на подложке)	кв.м.	70
1.7	Разборка полов из ламинированной доски (на подложке)	кв.м.	70
1.8	Разборка полов из паркетной доски (при жестком креплении)	кв.м.	100
1.9	Разборка полов из массивной доски (при жестком креплении)	кв.м.	100
1.10	Разборка полов из инженерной доски (при жестком креплении)	кв.м.	100
1.11	Демонтаж оргалита	кв.м.	50
1.12	Демонтаж фанеры	кв.м.	70
1.13	Демонтаж лаговой конструкции	кв.м.	100
1.14	Очистка основания от клея	кв.м.	по договоренности
1.15	Очистка основания от битумной мастики	кв.м.	по договоренности
1.16	Очистка от строительного мусора, песка, керамзита	кв.м.	70
1.17	Разборка стяжки	кв.м.	300
1.18	Вынос строительного мусора* (ДНП, фанера, стяжка)	кв.м.	100
1.19	Другие виды работ по разборке старых полов	кв.м.	по договоренности
2	Подготовка основания		
2.1	Устройство цементной стяжки (до 60 мм)	кв.м.	по договоренности
2.2	Расшивка трещин в цементной стяжке (ремонт),	м.п	100
2.3	Выравнивание основания ремонтно-шпаклевочной массой	кв.м.	180
2.4	Минимальная подготовка основания (очистка,обеспыливание)	кв.м.	50
2.5	Грунтовка бетонного основания	кв.м.	20
2.6	Пароизоляция основания гидроизолирующей грунтовкой	кв.м.	40
2.7	Пароизоляция основания п/э пленкой (без пленки)	кв.м.	40
2.8	Выравнивание основания жидкой шпаклевкой с сохранением уклонов (В до 5мм) (грунтование основания, нанесение шпаклевочной массы игольчатым валиком и шпателем)	кв.м.	270

2.9	Выравнивание основания жидкой шпаклевкой с сохранением уклонов (от 5мм-7мм) (грунтование основания, нанесение шпаклевочной массы игольчатым валиком и шпателем)	кв.м.	300
2.10	Выравнивание основания жидкой шпаклевкой с сохранением уклонов (от 7 мм)	кв.м.	320
2.11	Выравнивание основания жидкой шпаклевкой горизонтальное (выставление маяков, нивелирование по лазеру маяковой зоны, заливка готовой смеси по маякам)	кв.м.	600
2.12	Выравнивание основания клеем с сохранением уклона	кв.м.	100
	Фанерное основание		
2.13	Укрепление существующей фанеры шурупами (без учета саморезов)	кв.м.	30
2.14	Грунтовка фанерного основания	кв.м.	20
2.15	Укладка фанеры на бетонное основание на клей методом пригрузки (включая распиловку)	кв.м.	250
2.16	Укладка фанеры на бетонное основание на клей и саморезы (включая распиловку)	кв.м.	250
2.17	Укладка фанеры на деревянную основу (включая распиловку)	кв.м.	150
2.18	Шлифование уложенной фанеры	кв.м.	100
2.19	Шлифование существующей фанеры	кв.м.	150
2.20	Сложное выравнивание фанеры глубоким шлифованием (локальные места более 3 мм)	кв.м.	150
2.21	Выравнивание деревянного основания клеем	кв.м.	100
	Устройство лаговой конструкции		
2.22	Установка и крепление лаг	кв.м.	500
2.23	Устройство звукоизоляции по лагам	кв.м.	50
2.24	Антисептирование лаг	кв.м.	30
2.25	Укладка минеральной плиты или засыпка керамзита	кв.м.	30
2.26	Устройство настила (фанера) по лагам (2 слоя)	кв.м.	300
3	Укладка напольных покрытий		
	Ламинированное покрытие, Пробковое покрытие		
3.1	Укладка ламинированного покрытия на подложку по прямой	кв.м.	250
3.2	Укладка ламинированного покрытия на подложку под углом 45°	кв.м.	280
3.3	Укладка пробкового покрытия на подложку по прямой	кв.м.	250
3.4	Укладка пробкового покрытия на подложку под углом 45°	кв.м.	280
3.5	Приклеивание ламинированного покрытия на основание на клей по прямой	кв.м.	300
3.6	Приклеивание ламинированного покрытия на основание на клей под углом 45°	кв.м.	330
	Замковая Паркетная доска		
3.7	Укладка паркетной доски плавающим способом на подложку по прямой	кв.м.	350
3.8	Укладка паркетной доски плавающим способом на подложку под углом 45°	кв.м.	380

3.9	Приклеивание паркетной доски на стяжку/наливной пол по прямой	кв.м.	400
3.10	Приклеивание паркетной доски на стяжку/наливной пол под углом 45°	кв.м.	430
3.11	Приклеивание паркетной доски на фанерное основание и саморезы Sрах пол по прямой	кв.м.	450
3.12	Укладка паркетной доски на фанерное основание и саморезы Sрах под угол 45°	кв.м.	480
Инженерная доска			
3.13	Приклеивание инженерной доски на стяжку/наливной пол по прямой	кв.м.	450
3.14	Приклеивание инженерной доски на стяжку/наливной пол под углом 45°	кв.м.	480
3.15	Приклеивание инженерной доски на фанерное основание и саморезы Sрах пол по прямой	кв.м.	450
3.16	Приклеивание инженерной доски на фанерное основание и саморезы Sрах под угол 45°	кв.м.	480
Массивная доска			
3.17	Приклеивание массивной доски покрытой лаком(маслом) по прямой	кв.м.	600
3.18	Приклеивание массивной доски покрытой лаком(маслом) под угол 45°	кв.м.	650
Штучный паркет			
3.19	Укладка штучного паркета на фанерное основание (рис.Палуба)	кв.м.	400
3.20	Укладка штучного паркета на фанерное основание (рис.Елка)	кв.м.	450
3.21	Укладка штучного паркета на фанерное основание (рис.Квадрат)	кв.м.	450
3.22	Укладка штучного паркета покрытого лаком на фанерное основание (рис. Палуба)	кв.м.	600
3.23	Укладка штучного паркета покрытого лаком на фанерное основание (рис. Елка)	кв.м.	650
3.24	Укладка штучного паркета покрытого лаком на фанерное основание (рис.Квадрат)	кв.м.	650
3.25	Укладка штучного паркета на фанерное основание (рис. по чертежу)	кв.м.	по договоренности
Модульный и художественный паркет			
3.26	Укладка инженерного модульного паркета, покрытого лаком	кв.м.	600
3.27	Укладка художественного модульного паркета, покрытого лаком/маслом	кв.м.	700
3.28	Укладка художественных элементов декора (рис. по чертежу)	кв.м.	от 500
3.29	Укладка художественной розетки	По договоренности	
3.30	Фрезерование напольного покрытия для состыковки художественных элементов	кв.м.	150
3.31	Укладка бордюра шириной 20-120 мм	м.п	150
3.32	Укладка бордюра шириной 121-250 мм	м.п	200

3.33	Укладка бордюра секторами	м.п	250
3.34	Укладка бордюра криволинейного	м.п	300
3.35	Установка угловых элементов бордюра	шт.	100
4	Нанесение защитно-декоративного покрытия		
	Шлифование паркета		
4.1	Шлифование и шпаклевание паркета	кв.м.	300
4.2	Шлифование и шпаклевание паркета экзотических пород	кв.м.	300
4.3	Шлифование и шпаклевание художественного паркета	кв.м.	300
	Нанесение лака		
4.4	Нанесение лакового покрытия вид 1 : 3 слоя матового лака	кв.м.	300
4.5	Нанесение лакового покрытия вид 2 : 1 слой грунтовочного лака, 3 слоя матового лака	кв.м.	330
4.6	Нанесение лакового покрытия вид 3 : 2 слоя матового лака, 1 слой полу-матового лака	кв.м.	330
4.7	Нанесение лакового покрытия вид 4 : 1 слой грунтовочного лака, 2 слоя матового лака, 1 слой полу-матового лака	кв.м.	360
4.7	Нанесение дополнительно слоя лака	кв.м.	50
4.8	Тонирование напольного покрытия под нанесение лакового покрытия	кв.м.	150
4.9	Тонирование напольного покрытия под нанесение масляного покрытия	кв.м.	150
4.10	Матирование существующего напольного покрытия и нанесение 1 сл. лака	кв.м.	250
	Нанесение масла-воска		
4.11	Нанесение масла с твердым воском 2 слоя	кв.м.	250
4.12	Тонирование напольного покрытия и нанесение масла-воска (1 сл. тонирующего состава и 2 сл. масла)	кв.м.	300
5	Дополнительные услуги и работы		
5.1	Установка пробковой полосы (установка вровень с полом)	м.п	150
5.2	Тонирование пробковой полосы	м.п	150
5.3	Покрытие лаком пробковой полосы (вкл. матовый лак)	м.п	200
5.4	Изготовление и установка пробкового компенсационного порога на объекте	м.п	250
5.5	Изготовление и установка рейки по торцу	м.п	по договоренности
5.6	Установка декоративного кольца на трубу 2шт.	шт.	120
5.7	Изготовление ступеней/лючков	По договоренности	
5.8	Герметизация пристенного зазора	м.п	30
5.9	Крепление защитной пленки на стены (вкл. стоим. расх. мат.) высотой до 1,8 м.	м.п	70
5.10	Укрытие готовых полов нетканым материалом, ДВП	кв.м.	70
6	Установка плинтуса		
6.1	Установка плинтуса до 80 мм	м.п	250
6.2	Установка плинтуса от 80 - 110 мм	м.п	300
6.3	Установка плинтуса от 100 - 150 мм	м.п	400
6.4	Установка плинтуса секторами	м.п	1000
6.5	Покрытие плинтуса лаком/маслом на объекте	м.п	150

